

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys**

Ślepy

Obiekt           Rekreacyjny plac zabaw - ziemne, ogrodzenia, urządzenia  
Kod CPV        45.21.21.40-9  
                  obiekty  
                  rekreacyjne  
Budowa         Ostrowice działka nr 134/7  
Inwestor       Gmina Ostrowice 78-506 Ostrowice  
Wykonawca     OFERENT

Poziom cen     2014

Koszty zakupu

---

---

Świdwin 23 kwiecień 2014 r.

## Rekreacyjny plac zabaw - ziemne, ogrodzenia, urządzenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty ziemne</b>				
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki  10,00*20,00	m2	200,000
razem			m2	200,000
2	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) (Krotność= 7) 10,00*20,00	m2	200,000
razem			m2	200,000
3	KNR 2-01 0233/02	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM). Przemieszczenie gruntu z powierzchni planowania poza teren wykonywania robót - skarpa. 10,00*20,00	m2	200,000
razem			m2	200,000
4	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie  20,00*10,00	m2	200,000
razem			m2	200,000
5	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm  20,00*10,00	m2	200,000
razem			m2	200,000
6	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm  (Krotność= 17) 20,00*10,00- (6,10*7,20+3,80*7,40)	m2	127,960
razem			m2	127,960
7	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm  (6,10*7,20+3,80*7,40)	m2	72,040
razem			m2	72,040
8	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm  (Krotność= 7) (6,10*7,20+3,80*7,40)	m2	72,040
razem			m2	72,040
9	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm  (6,10*7,20+3,80*7,40)	m2	72,040
razem			m2	72,040
10	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm  (Krotność= 7) (6,10*7,20+3,80*7,40)	m2	72,040
razem			m2	72,040
11	KNR 0-11 0317/01	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (6,10*7,20+3,80*7,40)	m2	72,040
razem			m2	72,040
12	KNR 0-11 0317/08	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości (6,10*7,20+3,80*7,40)	m2	72,040
razem			m2	72,040
<b>Ogrodzenie</b>				
13	KNR 2-02 1804/11	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m na słupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o średnicy 70mm  plac 20,00+10,00*2+19,00 studzienka 1,00*4	m	59,000
razem			m	4,000
razem			m	63,000
14	KNR 2-02 1808/05	Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, o wysokości 1,0m. Analogia - furtka wejściowa szer. 1,00 m 1	kpl	1,000
razem			kpl	1,000
<b>Nawierzchnia bezpieczna</b>				
15	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia bezpieczna z podkładem dla bezpiecznego upadku z wysokości 2,10 m. Warstwa wierzchnia EPDM grub. 1 cm, podkład SBR grub. 6 cm (6,10*7,20+3,80*7,40)	m2	72,040
razem			m2	72,040
<b>Urządzenia</b>				
16	ceny scalone	Montaż zjeżdżalni z tunelem - urządzenie 1	kpl	1,000

## Rekreacyjny plac zabaw - ziemne, ogrodzenia, urządzenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	kpl	1,000
17	Cena scalona	Zjeżdżalnia z drabinką zestaw. Dostawa + montaż 1	kpl	1,000	
			razem	kpl	1,000
18	Cena scalona	Bujak sprężynowy "ROWER, KONIK". Dostawa + montaż 2	kpl	2,000	
			razem	kpl	2,000
19	Cena scalona	Karuzela krzyżowa Dostawa + montaż 1	kpl	1,000	
			razem	kpl	1,000
20	Cena scalona	Tablica do malowania. Dostawa + montaż 1	kpl	1,000	
			razem	kpl	1,000

## Rekreacyjny plac zabaw - ziemne, ogrodzenia, urządzenia

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>Roboty ziemne</b>					
1	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	200,000		
2	KNR 2-01 0126/02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) (Krotność= 7)	m2	200,000		
3	KNR 2-01 0233/02 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM). Przemieszczenie gruntu z powierzchni planowania poza teren wykonywania robót - skarpa.	m2	200,000		
4	KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	200,000		
5	KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	200,000		
6	KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 17)	m2	127,960		
7	KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	72,040		
8	KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 7)	m2	72,040		
9	KNR 2-31 0105/07 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	72,040		
10	KNR 2-31 0105/08 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 7)	m2	72,040		
11	KNR 0-11 0317/01 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	72,040		
12	KNR 0-11 0317/08 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości	m2	72,040		
<b>Ogrodzenie</b>					
13	KNR 2-02 1804/11 Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m na słupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o średnicy 70mm	m	63,000		
14	KNR 2-02 1808/05 Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, o wysokości 1,0m. Analogia - furtka wejściowa szer. 1,00 m	kpl	1,000		
<b>Nawierzchnia bezpieczna</b>					
15	Kalkulacja indywidualna Nawierzchnia bezpieczna z podkładem dla bezpiecznego upadku z wysokości 2,10 m. Warstwa wierzchnia EPDM grub. 1 cm, podkład SBR grub. 6 cm	m2	72,040		
<b>Urządzenia</b>					
16	ceny scalone Montaż zjeżdżalni z tunelem - urządzenie	kpl	1,000		
17	Cena scalona Zjeżdżalnia z drabinką zestaw. Dostawa + montaż	kpl	1,000		
18	Cena scalona Bujak sprężynowy "ROWER, KONIK". Dostawa + montaż	kpl	2,000		
19	Cena scalona Karuzela krzyżowa Dostawa + montaż	kpl	1,000		
20	Cena scalona Tablica do malowania. Dostawa + montaż	kpl	1,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			