

GKI.271.2.2.2017.EJ

Ostrowice, dnia 18.04.2017 r.

## Zaproszenie do składania ofert (zapytanie ofertowe)

Gmina Ostrowice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający:

Gmina Ostrowice

Adres: 78-506 Ostrowice 6

[www.ostrowice.pl](http://www.ostrowice.pl), [www.ug.ostrowice.ibip.pl](http://www.ug.ostrowice.ibip.pl)

NIP: 6741307172

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – postępowanie poniżej 30 000 Euro – zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami.

3. Rodzaj zamówienia: ***Kompleksowa dostawa i wymiana poszycia dachowego, ołacenia połaci dachowej wraz z robotami remontowo – malarskimi na budynkach hydroforni w Bolegorzynie i Siecinie.***

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

### 4.1. Hydrofornia Bolegorzyn:

#### a) Wymiana pokrycia dachowego

- Podwaliny z tarcicy nasyconej o długości ponad 2 m i przekroju do 180 cm<sup>2</sup> 0,1\*0,1\*5,5\*13 **razem 0,715 m<sup>3</sup>**;
- Ołacenie połaci dachowych łątami 60x80mm o rozstawie 50 cm – analogia 12,15\*5,55 **razem 67,433 m<sup>2</sup>**;
- Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łątach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100 m<sup>2</sup> 12,15\*5,55 **razem 67,433 m<sup>2</sup>**;
- Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą – demontaż i ponowny montaż – **8 szt.**;
- Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120 mm<sup>2</sup> z pręta w ciągłych pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach – demontaż i ponowny montaż 2,0\*2+5,2\*2 **razem 34,400 m**;
- Badania i pomiar instalacji odgromowej – za pierwszy pomiar lub badanie 1 pomiar.

#### b) Roboty remontowe malarskie:

- Wygładzenie powierzchni poprzez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (11,15\*2+4,55\*2)\*1,6+11,15\*4,55 **razem 100,973 m<sup>2</sup>**,
- Skasowanie wykwitów (zacieków) – 50% całości (krotność = 0,5); (11,15\*2+4,55\*2)\*1,6+11,15\*4,55 **razem 100,973 m<sup>2</sup>**,

- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  $11,15 \times 4,55$   
**razem 50,733 m<sup>2</sup>**;
- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian  $(11,15 \times 2 + 4,55 \times 2) \times 1,6$   
**razem 50,240 m<sup>2</sup>**;

#### **4.2 Hydrofornia Siecino**

##### **a) Wymiana pokrycia dachowego:**

- Podwaliny z tarcicy nasyconej o długości ponad 2 m i przekroju do 180 cm<sup>2</sup>  $0,1 \times 0,1 \times 9,55 \times 13$   
**razem 1,242 m<sup>3</sup>**;
- Ołączenie połaci dachowych łątami 60x80mm o rozstawie 50 cm – analogia  $12,75 \times 9,95$   
**razem 126,863 m<sup>2</sup>**;
- Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łątach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100 m<sup>2</sup>  $12,75 \times 9,95$  **razem 126,863 m<sup>2</sup>**;
- Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą – demontaż i ponowny montaż – **10 szt.**;
- Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120 mm<sup>2</sup> z pręta w ciągłych pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach – demontaż i ponowny montaż  $12,5 \times 2 + 9,5 \times 2$  **razem 44,000 m**;
- Badania i pomiar instalacji odgromowej – za pierwszy pomiar lub badanie **1 pomiar**.

##### **b) Roboty remontowe malarskie:**

- Wygładzenie powierzchni poprzez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  $(11,75 \times 2 + 8,95 \times 2) \times 2,5 + 11,75 \times 8,95$  **razem 208,663 m<sup>2</sup>**;
- Skasowanie wykwitów (zacieków) – 50% całości (krotność = 0,5);  
 $(11,75 \times 2 + 8,95 \times 2) \times 2,5 + 11,75 \times 8,95$  **razem 208,663 m<sup>2</sup>**;
- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  $11,75 \times 8,95$   
**razem 105,163 m<sup>2</sup>**;
- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian  
 $(11,75 \times 2 + 8,95 \times 2) \times 2,5$  **razem 103,500 m<sup>2</sup>**.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2017 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Podwykonawstwo: nie dopuszcza się.
9. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym w wyznaczonym terminie w języku polskim.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Kryterium wyboru: 90 % - najniższa cena, 10 % - okres udzielonej gwarancji.
12. Miejsce, termin i sposób składania oferty: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6 do **dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 10<sup>00</sup>** w zamkniętej kopercie z opisem „***Kompleksowa dostawa i wymiana poszycia dachowego, ołacenia połaci dachowej wraz z robotami remontowo – malarskimi na budynkach hydroforni w Bolegorzynie i Siecinie***”.
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 kwietnia 2017 r. o godz. 11<sup>00</sup>**.
14. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
15. Osobą upoważnioną do porozumiewania się w Wykonawcami jest: Edyta Jawdyńska – podinspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji e-mail: [e.jawdyska@ostrowice.pl](mailto:e.jawdyska@ostrowice.pl) tel. 943615494.

Komisarz Rządowy

Marek Kukie

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) projekt umowy.